

广东首信办公室

报价预算书

室内装饰预算汇总表

工程名称：广东首信办公室			
序号	单项工程名称	金额	备注
一	土建及装修部分		
1	土建部分		
2	董事长办公室、休息室及洗手间装修工程		
3	业务部、副总办及茶水间装修工程		
4	经销部装修工程		
5	茶饮培训室装修工程		
6	不东办、副总办装修工程		
7	电子商务部装修工程		
8	财务室装修工程		
9	总经理办公室装修工程		
10	储藏间装修工程		
11	工程办公室装修工程		
12	资料储物间装修工程		
13	采购部装修工程		
14	行政室、主管办公室装修工程		
15	多功能展示厅装修工程		
16	10人会议室、储物间装修工程		
17	视频会议室装修工程		
18	洽谈室装修工程		
19	包房餐厅装修工程		
20	VIP接待室装修工程		
	VIP洗手间装修工程		
21	男洗手间装修工程		
22	配电房装修工程		
23	走道装修工程		
24	电梯厅装修工程		
25	前台装修工程		
	小计		

二	安装部分		
1	电气部分		
2	给排水部分		
	小计		
三	措施项目部分		
1	安全文明是给（一+二）*2%		
2	脚手架搭拆		
3	成品保护费		
	小计		
四	合计（一+二+三）		

报价说明：本次报价不含活动家具、消防工程、暖通工程、高温设备、搅拌设备、定制水槽、烧水设备、抽风设备、无具体做法的柜类、定制不锈钢操作平台、制冰机、冰激凌机、收银设备、架空地板（架空地板内陶粒回填）、艺术吊灯、装饰画、窗帘。

土建机拆除部分

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	拆除工程(拆除至毛胚面)						
1	墙体拆除	1、原有墙体拆除(墙体砌筑高度按5.2米考虑)	m ²	955.00			
2	拆除门上墙体	1、拆除门上墙体,拆墙高度250mm	樘	0.00			
3	门拆除	1、现有门窗拆除	樘	0.00			
4	地面拆除	1、现有地面拆除	m ²	170.00			
5	天棚拆除	1、原有天棚拆除	m ²	181.00			
6	垃圾外运	1、拆除后建筑垃圾装袋下楼且外运	项	1.00			
二	新建基础结构-隔墙、门、窗						
1	新增墙体	1、新增轻质砖墙(含圈梁、过梁、构造柱等二次结构),层高按3.44平均高度计算	m ³	103.00			
2	双玻造型隔断	1、5mm+5mm夹胶白色渐变长虹玻璃(详见LM-02)(含上下端固定骨架)	m ²	95.20			
3	双层玻璃中间处造型	1、L50*5镀锌角钢竖龙骨/50*80*5镀锌槽钢横向龙骨+(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)+内置隔音棉	m ²	40.00			
4	双层玻璃中间处造型刷油漆	1、双层玻璃中间处造型刷PT-01白色水性漆	m ²	80.00			
5	双玻造型上端	1、双玻造型上端封板,L50*3镀锌角钢骨架(双层骨架)+两侧(9mm+9mm石膏板)+内置隔音	m ²	34.60			
	小计						

董事长办公室、休息室及洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	办公室-12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	101.00			
2	办公室-灰色木纹地板胶 (WD-05)	1、灰色木纹地板胶 (WD-05) 铺贴	m²	101.00			
3	办公室-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	1.50			
4	休息室-12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	19.00			
5	休息室-木纹地板胶 (WD-05)	1、灰色木纹地板胶 (WD-05) 铺贴	m²	19.00			
6	洗手间-地面水泥砂浆找平	1、地面水泥砂浆找平层	m²	10.00			
7	洗手间-地面第一道防水处	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	10.00			
8	洗手间-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m²	10.00			
9	洗手间-陶粒回填	1、地面陶粒回填，回填深度150mm	m3	1.50			
10	洗手间-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m²	10.00			
11	洗手间-地面第二道防水处	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	10.00			
12	洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m²	10.00			
13	洗手间-灰色仿大理石地砖 (CT-07)	1、水泥砂浆结合层粘贴大理石地砖 (CT-07)，规格2800mm*1600mm	m²	10.00			
14	洗手间-大理石门槛石 (ST-05)	1、石材专用粘剂粘贴巴西灰大理石 (ST-05)	条	1.00			
15	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m3	0.10			
16	架空地板	1、地面架空地板 (含支架制作安装)	m²	10.00			
17	架空地板下回填陶粒	1、架空地板下回填陶粒	m3	1.50			
二	天花部分						
a	董事长办公室天花 (高3.2米, 2.8米)						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	101.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	101.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m²	7.72			
4	吊侧板-400mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	28.00			
5	吊侧板-300mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 (含端部弧形处理)	米	30.50			
6	吊侧板-100mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	20.00			
7	吊侧板-3.0标高到楼板底 (暂按780mm高)	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	m²	18.00			
8	吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底 (暂按	1、吊侧板贴白色板材	m²	18.00			
9	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm)石膏	米	31.00			
10	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	126.00			
11	粘贴宽50mm石膏线	1、跌级石膏线	米	28.00			
b	休息室天花 (高2.8米)						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶平级 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	19.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	19.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m²	1.10			
4	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	2.40			
5	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	16.50			
c	洗手间天花 (高2.7米)						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶平级 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	10.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	10.00			
3	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm)石膏	米	2.60			
4	天棚防水涂料	1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-	m²	10.00			

董事长办公室、休息室及洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
5	检修口	1、检修口的制作安装	个	1.00			
三	立面部分						
a	董事长办公室立面工程(高3.2米, 2.8米)						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰(内加防裂钢丝网),墙面抹灰高度	m²	26.00			
2	装饰板墙	1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	11.00			
3	骨架金属面墙	1、L30*3镀锌角钢骨架(双层骨架)+9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	14.00			
4	墙面涂料-浅灰色肌理漆	1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05	m²	16.00			
5	凹槽封金属板	1、9mm阻燃夹板基层(双层)+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢(含收边)	m²	1.50			
6	浅色墙布硬包	1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层)+墙布硬包UP-07	m²	42.00			
7	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层)+胡桃木装饰面WD-03	m²	9.00			
8	30mm胡桃木收边线	1、30mm胡桃木收边线安装	米	6.00			
9	H20mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢方通踢脚安装, H20mm*W8mm	米	28.00			
10	20mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢U20mm*12mm装饰线条安装	米	5.80			
11	12mm宽5厚黑色砂纹不锈钢装饰条	1、12mm宽5厚黑色砂纹不锈钢装饰条安装	米	20.00			
12	H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚	米	12.25			
13	固定家具-L6357mm背柜造型背景	1、6357*2900背柜造型背景	件	1.00			
14	办公室门	1、装饰门1620*2400(含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01	樘	1.00			
15	门套	1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	2.23			
16	门头装饰板	1、骨架+9mm夹板基层+WD-12木纹防火板	m²	0.90			
17	暗门	1、软包暗门制作安装820*2200	樘	1.00			
18	装饰挂画、双层电动窗帘						
b	休息室立面工程(高2.8米)						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰(内加防裂钢丝网),墙面抹灰高度	m²	41.00			
2	墙面涂料-灰色肌理漆	1、墙面刮腻子+灰色肌理漆PT-	m²	30.00			
3	墙面硬包	1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层)+墙布硬包UP-07	m²	6.40			
4	H20mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢方通踢脚安装, H20mm*W8mm	米	12.50			
5	H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚	米	2.20			
6	5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢U5mm*12mm装饰线条安装	米	11.00			
7	胡桃木床屏背板	1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层)+胡桃木装饰面WD-03	m²	3.50			
8	固定家具-定制衣柜	1、定制衣柜1950*2800	件	1.00			
9	休息室门AM05	1、装饰门840*2200(含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01	樘	1.00			
10	门套	1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	2.04			
11	门头装饰板	1、9mm夹板基层+WD-12木纹防火板	m²	0.40			
12	双层电动窗帘						
c	洗手间立面工程(高2.9米)						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰(内加防裂钢丝网),墙面抹灰高度	m²	25.00			
2	墙面防水处理	1、墙面刷聚氨酯防水涂料	m²	31.00			

董事长办公室、休息室及洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
3	石材墙面	1、墙面贴ST-02深灰色大理石	m²	25.00			
4	石材墙面	1、墙面干挂ST-07中国黑大理石/少纹黑白根	m²	3.40			
5	镜子	1、卫生间银镜安装	m²	1.50			
6	淋浴间-超白玻璃隔断		m²	5.00			
7	淋浴间-超白钢化玻璃推拉	1、800*2700超白钢化玻璃推拉	樘	1.00			
8	淋浴间隔断-深色砂纹不锈钢包边	30mm宽深色砂纹不锈钢包边	米	7.80			
9	石材晶面护理	1、石材晶面护理	m²	28.00			
10	固定家具-洗手台 1240*600*800mm	1、洗手台1240*600*800mm	个	1.00			
11	洗手台-嵌入式置物柜	1、嵌入式置物柜	个	1.00			
12	洁具-洗手盆	1、洗手盆安装	件	1.00			
13	洁具-水龙头	1、水龙头安装	件	1.00			
14	洁具-花洒	1、花洒安装	件	1.00			
15	洁具-明装式纸巾盒	1、花洒安装	件	1.00			
16	皂液架	1、皂液架安装	件	1.00			
17	马桶	1、马桶安装	件	1.00			
18	挂钩	1、挂钩安装	件	1.00			
19	地漏	1、地漏安装	件	1.00			
20	四分角阀	1、四分角阀安装	件	1.00			
21	洗手间门AM05	1、装饰门815*2200 (含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01	樘	1.00			
22	门套	1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	2.00			
23	门头装饰板	1、9mm夹板基层+WD-12木纹防火板	m²	0.40			
	给排水部分						
1	给排水配管	1、给排水配管	项	1.00			
	小 计						

业务部、副总办及茶水间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	业务部--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	69.00			
2	业务部--灰色地板胶（WD-09）	1、灰色地板胶（WD-09）铺贴	m²	69.00			
3	副总办--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	15.00			
4	副总办--灰色地板胶（WD-09）	1、灰色地板胶（WD-09）铺贴	m²	15.00			
5	茶水间-地面水泥砂浆找平层	1、地面水泥砂浆找平层	m²	22.00			
6	茶水间-地面第一道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	22.00			
7	茶水间-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m²	22.00			
8	茶水间-陶粒回填	1、地面陶粒回填，回填深度150mm	m³	3.30			
9	茶水间-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m²	22.00			
10	茶水间-地面第二道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	22.00			
11	茶水间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m²	22.00			
12	茶水间-浅灰色防滑地砖（GT-02）	1、水泥砂浆结合层粘贴浅灰色防滑地砖（GT-02），规格600mm*600mm	m²	22.00			
13	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m³	0.10			
14	架空地板	1、地面架空地板（含支架制作安装）	m²	84.00			
15	架空地板下回填陶粒	1、架空地板下回填陶粒	m³	5.60			
二	天花部分						
1	业务部-原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	69.00			
2	副总办-原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	15.00			
3	茶水间-原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	22.00			
三	立面部分						
a	业务部立面（高3.89米）						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	35.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	36.00			
3	单玻玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4	m²	45.00			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢骨架（双层骨架）+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧（双层）9mm阻燃夹板基层）+内置	m²	25.00			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	37.00			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	45.00			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	20.00			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
b	副总办立面（高3.89米）						

业务部、副总办及茶水间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m ²	26.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	14.00			
3	单玻玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4	m ²	9.30			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢骨架（双层骨架）+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧（双层）9mm阻燃夹板基层）+内置	m ²	5.80			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	7.78			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	31.00			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m ²	8.00			
8	副总办-门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400	樘	1.00			
9	副总办-门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
c	茶水间立面（高3.89米）						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m ²	33.00			
2	H25mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H25mm	米	12.00			
3	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	12.00			
4	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	41.00			
5	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m ²	12.00			
6	固定家具-操作台W4100*D700*H850mm	1、操作台W4100*D700*H850mm	件	1.00			
7	固定家具-吊柜W4100*D700*H750mm	1、吊柜W4100*D700*H750mm	件	1.00			
8	固定家具-层板架L1500mm	1、层板架L1500mm	件	1.00			
9	洁具-洗手盆	1、洗手盆安装	件	1.00			
10	洁具-水龙头	1、水龙头安装	件	1.00			
	小 计						

经销部--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	经销部--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理, 底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	27.00			
2	经销部--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	27.00			
二 天花部分							
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	27.00			
三 立面部分							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	71.20			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	20.00			
3	单玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装, 安装高度2.4	m²	7.20			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板, L50*3镀锌角钢骨架(双层骨架)+一侧 (9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板) +另一侧(双层) 9mm阻燃夹板基层) +内置	m²	4.50			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积400mm	米	6.00			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	54.00			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	12.50			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装 (含五金配件) 900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	5.70			
10	窗帘						
小 计							

茶饮培训室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	茶饮培训室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	42.00			
2	茶饮培训室-灰色防滑地砖 (GT-02)	1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖 (GT-02)，规格600mm*600mm	m ²	42.00			
3	备料间--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	7.00			
4	备料间-灰色防滑地砖 (GT-02)	1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖 (GT-02)，规格600mm*600mm	m ²	7.00			
5	操作区-地面水泥砂浆找平层	1、地面水泥砂浆找平层	m ²	12.00			
6	操作区-地面第一道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m ²	12.00			
7	操作区-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m ²	12.00			
8	操作区地面抬高100mm	1、地面陶粒回填，回填深度100mm	m ²	12.00			
9	操作区-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m ²	12.00			
10	操作区-地面第二道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m ²	12.00			
11	操作区-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m ²	12.00			
二 天花部分							
1	茶饮培训室-轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	42.00			
2	茶饮培训室-格栅吊顶天花	1、格栅吊顶天花	m ²	42.00			
3	备料间-轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	8.00			
4	备料间-石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	8.00			
5	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	8.00			
三 立面部分							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网)，墙面抹灰高度3.89m	m ²	101.00			
2	H50mm,黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	32.00			
3	单玻璃隔断墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4	m ²	14.20			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢钢骨架 (双层骨架)+一侧 (9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板)+另一侧 (双层) 9mm阻燃夹板基层)+内置	m ²	8.70			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	16.00			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	94.00			
7	木线条	1、40mmWD07装饰木线条安装	米	16.00			
8	墙面防水	1、操作区域墙面刷聚氨酯防水涂料	m ²	24.00			
9	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装 (含五金配件) 1450*2400	樘	1.00			
10	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	6.25			
11	8mm厚白色烤漆玻璃	8mm厚白色烤漆玻璃安装	m ²	3.00			

茶饮培训室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
12	40*50mm定制棕黄色不锈钢方通	40*50mm定制棕黄色不锈钢方通安装	米	17.00			
13	备料间-木门套	1、9mm夹板基层+50mm宽木门套	m ²	2.00			
14	备料间-防水门帘	751*1516mm防水窗帘	件	1.00			
15	固定家具-操作台W4100*D700*H850mm	1、操作台W（2700+3570）*D800*H800mm	件	1.00			
16	固定家具-吊柜W3300*D700*H750mm	1、吊柜W3300*D400*H500mm	件	1.00			
17	洁具-水龙头	普通手动水龙头	件	1.00			
18	洁具-地漏	1、304不锈钢防臭地漏；	件	1.00			
19	窗帘						
20	固定家具-电子菜单屏2100*600mm		件	1.00			
21	固定家具-成品不锈钢操作台W1500*D800*H800mm		件	1.00			
22	固定家具-成品不锈钢操作台W1800*D800*H800mm		件	1.00			
23	固定家具-不锈钢层板架L1600mm		件	1.00			
24	固定家具-不锈钢层板架L2070mm		件	1.00			
25	固定家具-定制不锈钢煮茶台	尺寸：W1200*D800*H800mm	件	1.00			
26	固定家具-定制水槽	尺寸：W600*D600*H800mm	件	1.00			
27	固定家具-定制冰槽	选购	件	1.00			
28	电器-开水机	尺寸：W450*D280*H680mm	件	1.00			
29	电器-电磁炉	尺寸：W600*D600*H800mm	件	1.00			
30	电器-制冰机	尺寸：W580*D830*H1600mm	件	1.00			
31	电器-蒸汽开水机（台面）	尺寸：W260*D435*H580mm	件	1.00			
32	电器-定制不锈钢冷藏柜（台下）	尺寸：W1500*D800*H800mm	件	1.00			
33	电器-冰淇淋机	尺寸：W480*D800*H1500mm	件	1.00			
34	电器-出杯机	选购	件	1.00			
35	电器-封杯机	选购	件	1.00			
36	电器-沙冰机（台面）	尺寸：W205*D233*H410mm	件	1.00			
37	电器-果糖机（台面）	尺寸：W240*D350*H393mm	件	1.00			
38	电器-果粉机（台面）	尺寸：W240*D350*H393mm	件	1.00			
39	垃圾回收	尺寸：500*500mm, 490*600mm	件	1.00			
40	广告牌	尺寸：800*50mm	件	1.00			
41	活动桌椅、收银			1.00			
	小 计						

不东办、副总办--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	不东办--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	51.00			
2	不东办--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	51.00			
3	副总办--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	15.00			
4	副总办--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	15.00			
5	不东办-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	0.90			
二 天花部分							
1	不东办-原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	51.00			
2	副总办-原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	15.00			
三 立面部分							
a 不东办立面 (高3.89米)							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	68.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	33.00			
3	单玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装, 安装高度2.4	m²	19.00			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板, L50*3镀锌角钢骨架 (双层骨架)+一侧 (9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板)+另一侧 (双层) 9mm阻燃夹板基层)+内置	m²	13.20			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积400mm	米	23.00			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	61.00			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	12.00			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装 (含五金配件) 900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	5.70			
b 副总办立面 (高3.89米)							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	32.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	15.30			
3	单玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装, 安装高度2.35	m²	9.80			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板, L50*3镀锌角钢骨架 (双层骨架)+一侧 (9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板)+另一侧 (双层) 9mm阻燃夹板基层)+内置	m²	6.30			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积400mm	米	10.00			

不东办、副总办--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	32.00			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	8.00			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装(含五金配件) 900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	5.70			
10	窗帘						
小 计							

电子商务部--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	电子商务部--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	60.00			
2	电子商务部--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	60.00			
3	电子商务部-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	0.90			
二	天花部分						
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	72.00			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	82.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	36.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	64.00			
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	17.80			
5	办公室门	1、装饰门840*2400 (含五金配件、门锁、门吸、闭门器), 做法详见M01	樘	1.00			
6	门套	1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	2.00			
7	窗帘						
	小 计						

财务室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	财务室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	32.06			
2	财务室--灰色地板胶（WD-09）	1、灰色地板胶（WD-09）铺贴	m²	32.06			
3	财务室-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05，详见节点05/DY-04	米	0.85			
二	天花部分						
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	32.06			
二	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	74.14			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	19.06			
3	单玻璃隔墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35	m²	4.14			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢骨架（双层骨架）+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧（双层）9mm阻燃夹板基层）+内置	m²	3.96			
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	10.02			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	65.43			
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	12.82			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
10	窗帘						
	小 计						

总经理办公室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	总经理办公室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	42.00			
2	总经理办公室--浅木纹地板胶（WD-10）	1、浅木纹地板胶（WD-10）铺贴	m²	42.00			
3	总经理办公室--收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05，详见节点05/DY-04	米	0.90			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋）	m²	42.00			
2	石膏板吊顶	1、（9mm+9mm）石膏板吊顶	m²	42.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、（9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶	m²	2.30			
4	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽（9mm+9mm）石膏	米	5.00			
5	吊侧板-3.0标高到楼板底（暂按780mm高）	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	m²	4.00			
6	吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底（暂按780mm高）	1、吊侧板贴白色板材	m²	4.00			
7	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	5.10			
8	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	42.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	32.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	21.60			
3	单玻璃隔断墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35	m²	10.42			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢骨架（双层骨架）+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧（双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉	m²	6.45			夹板品牌：伟业
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	9.16			
6	墙面涂料-浅灰色肌理漆	1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05	m²	60.20			
7	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400	樘	1.00			
8	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
9	窗帘						
	小 计						

储藏间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	储藏间--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	3.00			
2	储藏间--灰色大理石石材饰面 (ST-01)	1、水泥砂浆结合层粘贴灰色大理石 (ST-01) 铺贴	m ²	3.00			
3	石材晶面护理	石材晶面护理一遍	m ²	3.00			
二	天花部分						
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m ²	3.00			
二	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度 3.89m	m ²	6.50			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	7.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	18.30			
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m ²	4.25			
5	装饰门M05	1、WD-12木质防火板面层 880*2400	樘	1.00			
6	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边	米	5.70			
7	窗帘						
	小 计						

工程办公室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	工程办公室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	50.00			夹板品牌：伟业
2	工程办公室-灰色防滑地砖（GT-02）	1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖（GT-02），规格600mm*600mm	m²	50.00			
3	工程办公室-大理石门槛石（ST-05）	1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05）	条	1.00			
二 天花部分							
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	50.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
三 立面部分							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	32.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	30.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	48.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	16.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
5	轻质仿山岩石柱（ST-04）	轻质仿山岩石石材铺贴（ST-	m²	21.00			
6	石材晶面护理	1、石材晶面护理	m²	21.00			
7	装饰门M05	1、WD-12木质防火板面层880*2400	樘	1.00			
8	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边	米	5.70			
9	L形操作台W（6350+7210）*D1000*H800mm	1、L形操作台W（6350+7210）*D1000*H800mm	件	1.00			
10	洗手盆	1、洗手盆安装	件	1.00			
11	水龙头	1、水龙头安装	件	1.00			
12	窗帘						
13	窗帘、高温设备、定制水槽、烧水设备、抽风设备搅拌机设备、储物柜						
小 计							

资料储物间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	资料储物间--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	20.00			
2	资料储物间--灰色地板胶 (WD-	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	20.00			
3	资料储物间-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	0.90			
二	天花部分						
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	20.00			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	69.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	21.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	60.00			
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	13.00			
5	暗门AM07	1、WD-12木质防火板面层暗门880*2400	樘	1.00			
6	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边	米	5.70			
7	窗帘						
	小 计						

采购部--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	采购部--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	27.00			
2	采购部--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	27.00			
3	采购部-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	0.90			
二 天花部分							
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	27.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
三 立面部分							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	74.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	22.00			
3	单玻璃隔断墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35	m²	5.00			
4	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板，L50*3镀锌角钢钢骨架（双层骨架）+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧（双层）9mm阻燃夹板基层）+内置	m²	4.20			夹板品牌：伟业
5	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm	米	9.00			
6	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	58.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
7	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	12.00			乳胶漆品牌：立邦内墙乳胶漆
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400	樘	1.00			
9	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
10	窗帘						
小 计							

行政室、主管办公室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	行政室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	26.00			
2	行政室--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	26.00			
3	主管办公室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	10.00			
4	主管办公室--灰色地板胶 (WD-09)	1、灰色地板胶 (WD-09) 铺贴	m²	10.00			
5	行政室-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	1.80			
二	天花部分						
1	行政室--原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	26.00			
2	主管办公室--原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	10.00			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	66.00			
2	H25mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H25mm	米	15.00			
3	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	22.00			
4	单玻璃隔断墙	1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装, 安装高度2.35	m²	19.00			
5	玻璃隔断上端封板	1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板, L50*3镀锌角钢钢骨架 (双层骨架)+一侧 (9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板)+另一侧 (双层) 9mm阻燃夹板基层)+内置隔音棉	m²	12.80			
6	玻璃隔断上下包不锈钢板	1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积400mm	米	15.00			
7	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	70.80			
8	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	15.08			
9	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装 (含五金配件) 900*2400	樘	2.00			
10	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	11.40			
11	窗帘						
	小 计						

多功能展示厅--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	多功能展示厅--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	23.00			
2	多功能展示厅-白色仿大理石地砖 (CT-10)	1、1、水泥砂浆结合层粘贴白色仿大理石地砖 (CT-10)，规格600mm*1200mm	m²	23.00			
3	多功能展示厅-大理石门槛石 (ST-05)	1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石 (ST-05)	条	1.00			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	23.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	23.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m²	2.97			
4	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm)石膏	米	18.00			
5	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	18.00			
6	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	26.00			
三	立面部分						
a	多功能展示厅立面 (高3.89米)						
1	骨架金属面墙	1、L30*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板++2mmMT-08浅灰色哑光不锈钢板 (含墙面灯槽)	m²	30.00			
2	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	50.00			
3	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网)，墙面抹灰高度	m²	45.00			
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	7.56			
5	H60mm不锈钢踢脚	1、2mmMT-09深灰色哑光不锈钢板踢脚安装，H60mm	米	12.60			
6	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装 (含五金配件) 900*2400	樘	1.00			
7	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
8	窗帘						
9	展示台	1、玻璃缸展示台					
	小 计						

10人会议室/储物间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	10人会议室/储物间--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	24.00			
2	10人会议室/储物间--黑灰色地板胶(WD-11)	1、黑灰色地板胶(WD-11)铺贴	m ²	24.00			
3	10人会议室/储物间--收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	1.80			
二 天花部分							
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶(含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	24.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	24.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m ²	5.50			
4	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽(9mm+9mm)石膏	米	14.00			
5	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	14.00			
6	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	24.00			
三 立面部分							
1	石材墙面	1、墙面干挂黑色天然石材ST-02	m ²	3.10			
2	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层)+深色木装饰面WD-02	m ²	4.60			
3	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰(内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m ²	22.60			
4	白色油漆	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	10.00			
5	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	24.00			
6	白板漆	1、基层板上喷白板漆PT-09	m ²	7.00			
7	暗门AM01	1、暗门AM01 760mm*2200mm	樘	1.00			
8	玻璃门	1、GL02超白玻单层玻璃门安装(含五金配件) 900*2400	樘	1.00			
9	门头装饰板	1、骨架+9mm夹板基层+WD-12木纹防火板	m ²	0.50			
10	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	5.70			
11	窗帘						
小 计							

视频会议室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	视频会议室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	60.00			
2	视频会议室--黑灰色地板胶（WD-11）	1、黑灰色地板胶（WD-11）铺贴	m²	60.00			
3	视频会议室--收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	1.70			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋）	m²	60.00			
2	石膏板吊顶	1、（9mm+9mm）石膏板吊顶	m²	60.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、（9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶	m²	7.20			
4	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽（9mm+9mm）石膏板	米	26.00			
5	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	26.00			
6	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	67.00			
三	立面部分						
1	石材墙面	1、墙面干挂黑色天然石材ST-09	m²	3.10			
2	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）	m²	39.00			
3	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板基层（双层）+深色木装饰面WD-02	m²	13.04			
4	白色油漆	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	3.50			
5	白板漆	1、基层板上喷白板漆PT-09	m²	10.00			
6	装饰板墙	1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢	m²	1.68			
7	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	30.00			
8	装饰M03	1、装饰门1640*2400	樘	1.00			
9	门头装饰板	1、基层板上贴WD-12木纹防火板	m²	1.00			
10	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
11	沙发						
12	窗帘						
	小 计						

洽谈室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	洽谈室--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	15.00			
2	洽谈室--黑灰色地板胶 (WD-11)	1、黑灰色地板胶 (WD-11) 铺	m²	15.00			
3	洽谈室--收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	0.90			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	15.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm) 石膏板吊顶	m²	15.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板) 吊顶	m²	5.30			
4	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm) 石膏	米	5.30			
5	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	5.30			
6	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	14.50			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网), 墙面抹灰高度3.89m	m²	12.00			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	12.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	11.90			
4	玻璃门GM03	1、白色渐变长虹玻璃双层门800*2050	樘	1.00			
5	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	5.70			
6	窗帘						
	小 计						

包房餐厅--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	包房餐厅--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	33.00			
2	包房餐厅-木纹色地砖 (CT-01)	1、水泥砂浆结合层粘贴木纹色地砖 (CT-01)，规格	m²	33.00			
3	备餐间-地面水泥砂浆找平层	1、地面水泥砂浆找平层	m²	5.00			
4	备餐间-地面第一道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	5.00			
5	备餐间-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m²	5.00			
6	备餐间-陶粒回填	1、地面陶粒回填，回填深度150mm	m³	0.75			
7	备餐间-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m²	5.00			
8	备餐间-地面第二道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	5.00			
9	备餐间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m²	5.00			
10	备餐间-灰色防滑砖 (CT-02)	1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑砖，规格600mm*600mm	m²	5.00			
11	备餐间-大理石门槛石 (ST-05)	1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石 (ST-05)，	条	1.00			
12	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m³	0.10			
二 天花部分							
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	38.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	38.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m²	3.00			
4	吊侧板-400mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	20.00			
5	吊侧板-300mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 (含端部弧形处理)	米	5.00			
6	吊侧板-3.0标高到楼板底 (暂按280mm高)	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	m²	3.50			
7	吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底 (暂按780mm高)	1、吊侧板贴白色板材	m²	3.50			
8	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm)石膏板	米	9.65			
9	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	38.00			
三 立面部分							
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网)，墙面抹灰高度3.89m	m²	80.00			
2	备餐间墙面防水处理	1、刷聚氨酯防水涂料	m²	22.00			
3	墙面硬包	1、骨架+9mm阻燃夹板基层 (双层)+墙布硬包UP-07	m²	35.00			
4	墙面涂料-浅灰色肌理漆	1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05	m²	19.00			
5	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	22.00			
6	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	34.20			

包房餐厅--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
7	墙面-5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, 宽5mm	米	6.20			
8	装饰M05	1、装饰门800*2400	樘	1.00			
9	装饰M02	1、装饰门1360*2400	樘	1.00			
10	门头装饰板	1、基层板上贴WD-12木纹防火板	m ²	1.00			
11	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	14.00			
12	酒柜	1、酒柜2585mm*3200mm	个	1.00			
13	备餐台	1、酒柜 L(2450+1115)mm*600*800mm	个	1.00			
14	备餐台吊柜	1、酒柜 L(2450+1115)mm*400*750mm	个	1.00			
15	洗手盆	1、洗手盆安装	个	1.00			
16	水龙头	1、水龙头安装	个	1.00			
小 计							

VIP接待室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	VIP接待室-12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	59.00			
2	VIP接待室-灰色木纹地板胶(WD-05)	1、灰色木纹地板胶(WD-05)铺贴	m ²	59.00			
3	VIP接待室-收边条	1、拉丝黄铜收边条MT-05, 详见节点05/DY-04	米	1.40			
4	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m ³	1.00			
二 天花部分							
a VIP接待室天花(高3.2米, 2.8米)							
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶(含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	59.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	59.00			
3	窗帘盒位置吊顶	1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板)吊顶	m ²	4.50			
4	吊侧板-575mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	4.70			
6	吊侧板-200mm高	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	米	15.30			
7	吊侧板-2.8标高到楼板底(890mm高)	1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板	m ²	8.00			
8	吊侧板贴白色板材-2.8标高到楼板底(暂按780mm高)	1、吊侧板贴白色板材	m ²	8.00			
9	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽(9mm+9mm)石膏板	米	32.54			
10	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	61.00			
11	粘贴宽50mm石膏线	1、跌级石膏线	米	19.00			
三 立面部分							
1	石材墙面	1、墙面干挂水墨天然石材ST-	m ²	12.30			
2	黑泽泡沫墙面	1、黑色泡沫墙面	m ²	22.70			
3	骨架金属面墙	1、双层9mm阻燃夹板基层+2mmMT-02古铜色乱纹不锈钢	m ²	23.00			
4	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	32.00			
5	墙面立柱-5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, 宽5mm	米	5.60			
6	特色夹胶玻璃隔断	1、特色夹胶玻璃隔断	m ²	15.00			
7	收边条	1、特色玻璃隔断收边条, MT-01黑色砂纹不锈钢收边条安装	米	43.40			
8	红酒超白玻置物架	1、红酒超白玻置物架2920*1750	个	1.00			
9	装饰M03	1、装饰门1420*2400	樘	1.00			
10	门头装饰板	1、基层板上贴WD-12木纹防火板	m ²	1.23			
11	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形黑色砂纹不锈钢包边, 展开面积390mm	米	7.00			

12	红酒矮柜	1、红酒超白玻置物架 2790*700*1050	个	1.00			
13	电器-冰箱		个				
14	装饰吊灯、双层电动窗帘、射 箭靶心器材		个				
	小 计						

VIP洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	洗手间-地面水泥砂浆找平层	1、地面水泥砂浆找平层	m²	6.50			
2	洗手间-地面第一道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	6.50			
3	洗手间-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m²	6.50			
4	洗手间-陶粒回填	1、地面陶粒回填，回填深度150mm	m³	1.00			
5	洗手间-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m²	6.50			
6	洗手间-地面第二道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m²	6.50			
7	洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m²	6.50			
8	洗手间-仿石纹地砖 (CT-05)	1、水泥砂浆结合层粘贴仿石纹地砖 (CT-05)，规格600mm*1200mm	m²	6.50			
9	洗手间-大理石门槛石 (ST-05)	1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石 (ST-05)，	条	1.00			
10	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m³	0.20			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶平级 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m²	6.50			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	6.50			
3	天棚防水涂料	1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-	m²	6.50			
4	检修口	1、检修口的制作安装	个	1.00			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网)，墙面抹灰高度3.89m	m²	22.62			
2	墙面防水处理	1、刷聚氨酯防水涂料	m²	31.00			
3	墙面深灰色水泥墙砖	1、墙面贴深灰色水泥墙砖	m²	31.00			
4	干挂瓷砖	1、墙面干挂瓷砖	m²	31.00			
5	固定家具-成品镜子800*1300mm	1、卫生间银镜安装	m²	1.20			
6	固定家具-洗手台1240*600*800mm	1、洗手台W1200*D500*800mm	个	1.00			
7	洗手台-嵌入式置物柜	1、嵌入式置物柜	个	1.00			
8	洁具-洗手盆		件	1.00			
9	洁具-坐便器		件	1.00			
10	洁具-小便斗		件	1.00			
11	洁具-明装式纸巾盒		件	1.00			
12	洁具-自动水龙头		件	1.00			
13	洁具-地漏		件	1.00			
14	暗门AM03	1、暗门AM03 (740*2400)	樘	1.00			
15	门头装饰板	1、基层板上贴WD-12木纹防火板	m²	1.00			
16	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			
		小 计					

男洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一 地面部分							
1	洗手间-地面水泥砂浆找平层	1、地面水泥砂浆找平层	m ²	20.00			
2	洗手间-地面第一道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m ²	20.00			
3	洗手间-地面水泥砂浆保护层	1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层	m ²	20.00			
4	洗手间-陶粒回填	1、地面陶粒回填，回填深度150mm	m ³	3.00			
5	洗手间-稀释混凝土	1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层	m ²	20.00			
6	洗手间-地面第二道防水处理	1、地面刷聚氨酯防水涂料	m ²	20.00			
7	洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	1、地面第二道防水处理水泥砂浆保护层	m ²	20.00			
8	洗手间-仿石纹地砖 (CT-05)	1、水泥砂浆结合层粘贴仿石纹地砖 (CT-05)，规格600mm*1200mm	m ²	20.00			
9	洗手间-大理石门槛石 (ST-05)	1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石 (ST-05)，	条	1.00			
10	零星砌筑	1、门槛石位置砌筑砌体	m ³	0.10			
二 天花部分							
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨吊顶平级 (含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	20.00			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	20.00			
3	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽 (9mm+9mm)石膏	米	6.74			
4	天棚防水涂料	1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-	m ²	18.00			
5	检修口	1、检修口的制作安装	个	1.00			
三 立面部分							
1	H30mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H30mm	米	17.50			
2	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰 (内加防裂钢丝网)，墙面抹灰高度3.89m	m ²	47.00			
3	墙面防水处理	1、刷聚氨酯防水涂料	m ²	47.00			
4	墙面浅灰色水泥墙砖 (CT-	1、墙面贴浅灰色水泥墙砖	m ²	47.00			
5	干挂瓷砖	1、墙面干挂瓷砖	m ²	47.00			
6	小便斗墙面-水波纹不锈钢 (MT-04)	小便斗墙面水波纹不锈钢 (MT-04)	m ²	0.60			
7	小便斗墙面-磨砂面黑色玻璃 (GL-03)	小便斗墙面磨砂面黑色玻璃 (GL-03)	m ²	4.80			
8	固定家具-成品镜子 1900*1300mm	1、卫生间银镜安装	m ²	2.47			
9	固定家具-洗手台 1600*600*800mm	1、洗手台W1600*D500*800mm	个	1.00			
10	洗手台-嵌入式置物柜	1、嵌入式置物柜	个	1.00			
11	卫生间隔断	1、卫生间隔断 (含挂钩)	m ²	25.00			
12	小便器隔板	1、小便器隔板 (含挂钩)	块	2.00			
13	洁具-洗手盆		件	2.00			
14	洁具-蹲便器		件	5.00			
15	洁具-小便器		件				
16	洁具-明装式纸巾盒		件	5.00			
17	洁具-自动水龙头		件	2.00			
18	洁具-地漏		件	1.00			
19	装饰门M04	1、装饰门M04 (820*2400)	樘	1.00			
20	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm	米	5.70			

男洗手间--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
	小 计						

配电房--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	配电房--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	6.5			
2	配电房--灰色大理石ST-01	1、灰色大理石ST-01	m²	6.5			
3	石材晶面护理	石材晶面护理一遍	m²	6.5			
二	天花部分						
1	原顶喷深灰色涂料	1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	6.5			
三	立面部分						
1	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网），墙面抹灰高度3.89m	m²	25.30			
2	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	10.00			
3	墙面-白色无机涂料	1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	32.00			
4	墙面-深灰色涂料	1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04	m²	6.00			
5	暗门AM02	1、WD-12木质防火板面层暗门760*2400	樘	1.00			
6	门不锈钢边	1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边	米	5.70			
	小 计						

走道、秘书办公室--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	走道--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	130			
2	走道--灰色大理石ST-	1、灰色大理石ST-01	m ²	130			
3	石材晶面护理	石材晶面护理一遍	m ²	130			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋）	m ²	130			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	130			
3	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	130			
三	立面部分						
a	秘书办公室						
1	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板+磨砂面黑色玻璃	m ²	2.30			
2	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板+WD01木饰面板	m ²	13.66			
3	秘书办公室矮柜	1、矮柜3200*500*800	个	1.00			
4	秘书办公室吊柜	1、矮柜3200*(300/200)	个	1.00			
5	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	8.30			
6	秘书办公台	1、秘书办公台	个	1			
b	走道						
1	装饰墙面	1、骨架+9mm阻燃夹板+WD01木饰面板	m ²	152.00			
2	装饰墙面	1、骨架+白色穿孔铝板	m ²	9.50			
3	装饰墙面	1、玻璃隔断上方贴WD01木饰面	m ²	23.00			
4	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm	米	91.00			
	小 计						

电梯厅--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	电梯厅--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m²	18.6			
2	电梯厅--灰色大理石ST-01	1、灰色大理石ST-01	m²	18.6			
3	石材晶面护理	石材晶面护理一遍	m²	18.6			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋）	m²	18.6			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m²	18.6			
3	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽（9mm+9mm）石膏板	米	13.00			
4	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m²	22.00			
三	立面部分						
1	装饰板墙	1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-10深色拉丝不锈钢	m²	10			
2	电动玻璃门	1、电动玻璃门伸缩门安装	樘	2			
	小 计						

前台--装饰

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
一	地面部分						
1	前台--12mm阻燃夹板基层	1、原有架空地板表面清理, 底层铺贴12mm阻燃夹板基层	m ²	130			
2	前台--灰色大理石ST-01	1、灰色大理石ST-01	m ²	130			
3	石材晶面护理	石材晶面护理一遍	m ²	130			
二	天花部分						
1	轻钢龙骨	1、轻钢龙骨造型吊顶(含主龙骨次龙骨、吊筋)	m ²	130			
2	石膏板吊顶	1、(9mm+9mm)石膏板吊顶	m ²	130			
3	悬挑式灯槽制作	1、60*100灯槽(9mm+9mm)石膏板	米	29.00			
4	天棚白色无机涂料	1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	130.00			
5	天棚透光软膜		m ²	9.00			
三	立面部分						
1	墙面刷白色油漆	1、墙面刷腻子刷白色无机涂料PT-02	m ²	37.00			
2	墙面抹灰	1、新增砌体墙墙面抹灰(内加防裂钢丝网),墙面抹灰高度3.89m	m ²	25.00			
3	H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚	1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装, H50mm	米	27.00			
4	logo/活动家具/服务台		项				
	小 计						

电气部分

序号	项目名称	施工内容描述	单位	数量	人工单价	金额	备注
1	配电箱	1、AL-1/3配电箱安装	个	2.00			
2	配电箱	1、AL-2/4/5/8/12配电箱安装	个	5.00			
3	配电箱	1、AL-6配电箱安装	个	1.00			
4	配电箱	1、AL-7配电箱安装	个	1.00			
5	配电箱	1、AL-9/10配电箱安装	个	2.00			
6	配电箱	1、AL-11配电箱安装	个	1.00			
7	配电箱	1、AL-13配电箱安装	个	1.00			
8	配电箱	1、AL-14配电箱安装	个	1.00			
9	配电箱	1、AL-ALE应急照明配电箱安装	个	1.00			
10	配电箱	1、AL-GG照明配电箱安装	个	1.00			
11	配电箱	1、AL-ZX总配电箱配安	个	1.00			
12	灯带	1、LED灯带	米	230.00			
13	筒灯	1、筒灯安装	个	175.00			
14	射灯	1、射灯安装	个	36.00			
15	筒灯轨道	1、筒灯轨道安装	米	39.00			
16	磁性轨道灯	1、磁性轨道灯安装	米	32.00			
17	LED灯盘	1、LED灯盘安装 1250*200	个	44.00			
18	风口百叶	1、风口百叶安装	米	40.00			
19	排气扇	1、地漏安装	件	5.00			
20	开关安装	1、三联控开关安装	个	19.00			
21	开关安装	1、二联控开关安装	个	18.00			
22	开关安装	1、单联控开关安装	个	6.00			
23	开关安装	1、四联控开关安装	个	8.00			
24	插座安装	1、冰箱插座安装	个	5.00			
25	插座安装	1、防水插座安装	个	3.00			
26	插座安装	1、地面插座安装	个	13.00			
27	插座安装	1、二三级插座安装	个	260.00			
28	插座安装	1、USB插座安装	个	2.00			
29	电视网络插座	1、电视网络插座安装	个	116.00			
30	接线盒	1、接线盒安装	个	480.00			
31	电缆	1、电缆YJV3*10	米	164.00			
32	电缆	1、电缆YJV4*25+1*16	米	80.00			
33	电缆	1、电缆YJV3*16	米	80.00			
34	电缆	1、电缆YJV5*16	米	60.00			
35	电缆	1、电缆YJV5*10	米	60.00			
36	电线	1、电线BVJ2.5	米	8565.00			

37	电线	1、电线BVJ4.0	米	4560.00			
38	电线	1、电线BVJ1.0	米	2450.00			
39	配管	1、电线管JDG32	米	300.00			
40	配管	1、电线管JDG40	米	200.00			
41	配管	1、电线管JDG20	米	123.00			
42	配管	1、电线管JDG25	米	614.00			
43	桥架	1、桥架200*100	米	157.00			
44	造型吊灯			2.00			
45	送回风口			36.00			

给排水部分

	桥架支架		项	1			
	应急灯		个	20			
	安全指示牌		个	20			
	总水阀		套	4			
	PPR40冷水管		m	115			
	PPR32冷水管		m	117			
	PPR25冷水管		m	275			
	PPR32变25三通		个	48			
	PPR32弯头		个	32			
	PPR32直接		个	38			
	PPR25弯头		个	42			
	PPR25直接		个	15			
	25*20内牙弯		个	41			
	角阀		个	12			
	PVC110排污管		米	56			
	PVC110三通		个	21			
	PVC110弯头		个	22			
	PVC110变75三通		个	11			
	PVC75排水管		米	217			
	PVC75三通		个	38			
	PVC75弯头 (90度)		个	35			
	PVC75弯头 (45度)		个	25			
	PVC75存水弯		个	27			
	小 计						